

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **KOSZTORYSY RÓZNE**

Obiekt : **Kosztorysy inwestorskie**

Przebudowa-modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotowie

Inwestor : **Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotowie**

Adres : 77-400 Złotów ul. Kr. Jadwigi 54

Przebudowa-modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotowie

Budowa : KOSZTORYSY RÓŻNE

Obiekt : Kosztorysy inwestorskie

Data: 02.03.2020

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Roboty przygotowawcze		
1.1	Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 231-0801-07-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralnobitumicznych, o grubości: 4 cm $41.5 * 5.0 + 19.0 * 2.0 + 19.0 * 1.0 =$ Razem =	264,500 264,500 264,500	m2
2	KNR 231-0801-08-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralnobitumicznych, o grubości: ponad 4 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm Uwaga: Przedmiar uwzględni współcz.: 2,00000 (264,500 m2 * 2,00000 = 529,000 m2)	529,000	m2
3	KNR 404-1102-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1 km, z załadunkiem mechanicznym i rozładunkiem ręcznym. Razem =	15,870 15,870 15,870	m3
4	Pozycja KALKULACJA WŁASNA Utylizacja materiałów z rozbiórki	1,000	kpl
5	Pozycja Frezowanie nierówności asfaltobetonu	1,000	kpl
6	Pozycja KALKULACJA WŁASNA Demontaz lampy ulicznej	3,000	kpl
2	BOISKO WIELOFUNKCYJNE		
2.2	Roboty przygotowawcze		
7	Pozycja KALKULACJA WŁASNA Wtyczenie i inwentaryzacja geodezyjna	1,000	kpl
2.3	Nawierzchnia boiska		
8	Pozycja KALKULACJA WŁASNA Montaż podbudowy systemowej ET gr. 22-55 mm Razem =	551,000 551,000 551,000	
9	Pozycja KALKULACJA WŁASNA Montaż nawierzchni PU (11+2 mm)	551,000	m2
2.4	Wyposażenie dostawa i montaż		
10	Pozycja KALKULACJA WŁASNA Montaż linii boisk: piłka nożna/ręczna, koszykówka- zgodnie z projektem	1,000	kpl
11	Pozycja KALKULACJA WŁASNA Dostawa i montaż wyposażenia:piłka nożna/ręczna-3x2: tuleje-2, bramki aluminiowe z siatką-1, -zgodnie z projektem	1,000	kpl
12	Pozycja KALKULACJA WŁASNA Dostawa i montaż wyposażenia: piłka koszykowa: tuleje-1, słupek z osłoną bezpieczeństwa-1, wsporn., tablica z obręczą i siatką-1- zgodnie z projektem	2,000	kpl
3	Roboty towarzyszące		
3.5	Tereny zielone		
13	KNR 221-0401-05-00 MBGPIK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, w gruncie : kat.III	264,500	m2
14	KNR 221-0411-02-00 MBGPIK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe w gruncie kat.III z wymianą gleby rodzimej ziemią żyzną lub kompostową o grubości warstwy : 10 cm	264,500	m2